지 반 조 사 보 고 서

만민 근린생활시설 신축공사

2026. 11.
MANMIN 지반 (예시)

※ 사용자 매뉴얼 연습용 가상 자료입니다. 실제 현장 값이 아닙니다.

6.4 현장시험 결과

예시 자료

6.4.1 표준관입시험 결과

시추조사와 병행하여 표준관입시험을 수행하였으며 결과는 다음과 같다.

< 표준관입시험 결과 >

심도	(m)	시추공번	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5
BH-1			8/30	6/30	14/30	21/30	33/30	50/18	50/8
BH-2			10/30	12/30	18/30	26/30	41/30	50/15	-

공내 지하수위는 BH-1 GL-3.5 m, BH-2 GL-2.8 m 로 측정되었다.

예시 자료

시 추 주 상 도

DRILL LOG

공 사 명 PROJECT	만민 근린생활시설 신축공사	공 번 HOLE No.	BH-1
위 치 LOCATION	전북 ○○시 ○○동 123 (예시)	지반표고 ELEVATION	24.50 M
날 짜 DATE	2026-11-02	지하수위 GROUND WATER	(GL-) 3.5 M

지층 설명 Description	통일분류 USCS	시료 심도 (m)	N치 (회/cm)
◎ 매립층(0.0~1.2m) - 실트질 모래 - 느슨 · 습윤 · 갈색 ◎ 퇴적층(1.2~4.5m) - 모래질 점토 - 연약 내지 보통 견고 · 암갈색	CL	1.5	8/30
		3.0	6/30
◎ 풍화토(4.5~9.0m) - 실트질 모래 - 기반암의 완전풍화 · 보통 조밀 내지 매우 조밀	SM	4.5	14/30
		6.0	21/30
		7.5	33/30
◎ 풍화암(9.0~10.5m) - 실트질 모래 - 굴진 시 암편 섞인 실트질 모래로 분해 · 매우 조밀	SM	9.0	50/18
		10.5	50/8

예시 자료

시 추 주 상 도

DRILL LOG

공 사 명 PROJECT	만민 근린생활시설 신축공사	공 번 HOLE No.	BH-2
위 치 LOCATION	전북 ○○시 ○○동 123 (예시)	지반표고 ELEVATION	24.10 M
날 짜 DATE	2026-11-02	지하수위 GROUND WATER	(GL-) 2.8 M

지층 설명 Description	통일분류 USCS	시료 심도 (m)	N치 (회/cm)
◎ 매립층(0.0~0.8m) - 실트질 모래 - 느슨 · 습윤 ◎ 퇴적층(0.8~3.2m) - 실트질 모래 - 보통 조밀 · 젖은 상태	SM	1.5	10/30
		3.0	12/30
◎ 풍화토(3.2~8.5m) - 실트질 모래 - 기반암의 완전풍화 · 조밀 내지 매우 조밀	SM	4.5	18/30
		6.0	26/30
		7.5	41/30
◎ 풍화암(8.5~10.0m) - 실트질 모래 - 매우 조밀	SM	9.0	50/15